



OZNACZENIA

Kco – kocioł co na opał stały 12,5kW
OW – ogrzewacz c.w.u. V = 50l
R – rozdzielacz co Ø 25

--- zasilanie i powrót co
(rury PEX/AL./PEX)

WW1 - wentylator wyciągowy POLO4WC Ø 100, V= 100m³/h
WW2 - wentylator wyciągowy POLO4P Ø 100, V = 100m³/h
WW3 - wentylator wyciągowy POLO5P Ø 150, V = 200m³/h

WYKAZ POMIESZCZEŃ		
1/01	WIATROŁAP	GRES 4,03
1/02	HALL	GRES 15,44
1/03	ŚWIETLICA	GRES 49,70
1/04	ZAPLECZE ŚWIETLICY	GRES 9,40
1/05	WC	GRES 3,32
1/06	WC NIEPEŁNOSP. KOTŁOWNIA	GRES 4,00
1/07	POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PORZ.	GRES 8,87
1/08	POMIESZCZENIE NA ODPADKI	GRES 1,30
1/09		GRES 2,13
R A Z E M		98,19

OBIEKT : Budynek świetlicy wiejskiej
ADRES : Dz. nr ewid. 729 Karwacz, gmina Łuków.
INWESTOR : ul. Świdzka 12, 21- 400 Łuków.

RZUT PRZYZIEMI - INSTALACJA CO

Projektant : Leszek Jańczak
nr upr. projekt. GP-7342/242/218/94

Skala: 1 : 50
Data : 12.2012r.
Branża: sanitarna
Nr rys. Nr str.

Opracowanie : Zakład Remontowo – Budowlany
CYKLOP spółka zo. o. w Kryncze