



- OZNACZENIA**
- Kco – kocioł co na opał stały 12,5kW
 - OW – ogrzewacz c.w.u. V = 50l
 - WD – wodomierz Ø 20
 - Za – zawór antyskażeniowy
 - Zcz – zawór czepalny Ø 15
 - PK – pion kanalizacji sanitarnej PVC
 - Kr – kratka ściekowa Ø 110
 - woda zimna
 - - - woda ciepła
 - - - woda cyrkulacyjna
 - (rury PEX/AL/PEX)
 - poziom kanalizacji sanitarnej PVC

WYKAZ POMIESZCZEN

1/01	WIATROŁAP	GRES	4,03
1/02	HALL	GRES	15,44
1/03	ŚWETLICA	GRES	49,70
1/04	ZAPLECZE ŚWETLICY	GRES	9,40
1/05	WC	GRES	3,32
1/06	WC NIEPEŁNOSP.	GRES	4,00
1/07	KOTŁOWNIA	GRES	8,87
1/08	POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PORZ.	GRES	1,30
1/09	POMIESZCZENIE NA ODPADKI	GRES	2,13
R A Z E M			98,19

OBIEKT : Budynek świetlicy wiejskiej
ADRES : Dz. nr ewid. 729 Karwacz, gmina Łuków.
INWESTOR : ul. Świdarska 12, 21-400 Łuków.

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WOD - KAN

Projektant : Leszek Jańczak
nr upr. projekt. GP-7342/242/218/94

Skala: 1 : 50
Data : 12.2012r.
Branża: sanitarna
Nr rys. Nr str.

Opracowanie : Zakład Remontowo – Budowlany
CYKLOP spółka zo. o. w Krynce