

KOSZTORYS INWESTORSKI
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej
Nr 1309L Żdzary – Dąbie w m. Żdzary

Lp.	Opis robót wg kolejności ich wykonania	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość robót
Nawierzchnia – kod CPV 45233220-7					
1.	Wykonanie koryta pod chodnik o głębokości 15 cm wraz z zagęszczeniem	m ²	949,5		
2.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	949,5		
3.	Wykonanie podbudowy betonowej pod zjazdami wraz z pielęgnacją przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm z betonu B10	m ²	195		
4.	Ułożenie krawężników betonowych wystających wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 15x30; ława z betonu B10	m	633		
5.	Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, układanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	949,5		
6.	Ułożenie obrzeży betonowych 20x6 cm	m	633		
	Razem				
	VAT				
	Ogółem				

UWAGA!!! Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w kosztorysie są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych.

Sporządził:
 Andrzej Pulik

