

PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY

BUDOWA DROGI GMINNEJ
PODGAJ–JEZIORY

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

Skala 1:50


ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH			Inwestor Gmina Łuków	
DROPLAN			ul. Świderska 12, 21–400 Łuków	
21–400 Łuków			Inwestycja Budowa drogi gminnej Podgaj–Jeziory	
e-mail: droplan@op.pl			ul. Spółdzielcza 7/5	
			tel.: 0–25 / 798 03 24	
Projektował	Grzegorz Grandus	LUB/0181/P000/07	Opis Droga gminna, zjazdy, rowy odwadniające	
Opracował	A. Świerczewski	inż. bud.	Przedmiot	
			PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2	
			Specjalność drogowa	
			Data 04.2014	
			Nr rys.	

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2 NA KRZYWEJ PRZEJŚCIOWEJ


OD KM 0+132,71 DO KM 0+196,93

OD KM 0+267,55 DO KM 0+331,77

SKALA 1:50



SZCZEGÓŁ "A"



- 1 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm
- 2 PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7cm
- 3 PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
- 4 WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI ZMIENNEJ CBR>20% (NASYP)
- 5 WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI 40cm CBR>20% (PO ZDJĘCIU HUMUSU) [MIN. 15cm]
- 6 POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM 0–31,5mm STAB. MECH. GR. 15cm
- 7 GRUNT RODZIMY