

PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY


BUDOWA DROGI GMINNEJ
PODGAJ–JEZIORY

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
OD KM 0+020,76 DO KM 0+132,71
OD KM 0+331,77 DO KM 0+651,46
ORAZ OD KM 1+044,11 DO KM 1+310,30


SKALA 1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

Skala 1:50



SZCZEGÓŁ "A"



- ① WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm
- ② PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7cm
- ③ PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
- ④ WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI ZMIENNEJ CBR>20% (NASYP)
- ⑤ WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI 40cm CBR>20% (PO ZDJĘCIU HUMUSU) [MIN. 15cm]
- ⑥ POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM 0–31,5mm STAB. MECH. GR. 15cm
- ⑦ GRUNT RODZIMY

Prawa autorskie do tego projektu
przelegują Z.U.L. "DROPLAN"
Bez jego zgody rysunek nie może
być wykorzystany lub kopiowany.

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH		Inwestor Gmina Łuków	
DROPLAN		Adres ul. Świderska 12, 21-400 Łuków	
21-400 Łuków		Inwestycja Budowa drogi gminnej Podgaj–Jeziory	
e-mail: droplan@op.pl		Adres Podgaj, Jeziory nr dz. wg wykazu	
tel.: 0-25 / 798 03 24		Objekt Droga gminna, zjazdy, rowy odwadniające	
Projektował Grzegorz Grandus	LUB/0181/P000/07	Przedmiot	PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
Opracował A. Świerczewski	inż. bud.	Specjalność	drogowa
		Data	04.2014
		Nr rys.	
Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	