

OPERAT WODNOPRAWNY

BUDOWA DROGI GMINNEJ PODGAJ—JEZIORY

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

Skala 1:50


<p>ZAKAD USŁUG INŻYNIERYNCH</p> <p>DROPLAN</p> <p>ANDRZEJ ŚWIERCZEWSKI</p> <p>21-400 Łuków</p> <p>ul. Spółdzielcza 7/5</p> <p>tel. 0-25 / 798 03 24</p> <p>e-mail: droplan@poczta.onet.pl</p>		<p>Investor</p> <p>Gmina Łuków</p> <p>Adres</p> <p>ul. Świdwieńska 12, 21-400 Łuków</p>	
<p>Opisanymi</p> <p>A. Świerczewski</p> <p>inż. bud.</p>		<p>Adres</p> <p>Investycja Budowa drogi gminnej Podgaj-Jeziory</p> <p>Podgaj, Jeziory nr dz. wg wykazu</p> <p>data: Długo gmina, zjazd, nowy odwadniająco</p>	
<p>Inng i rozrzd</p> <p>nr opr. bud.</p> <p>Podpis</p>		<p>Przebieg</p> <p>PRZEKROU NORMALNY NR 4</p> <p>Spogladac</p> <p>drogowa</p> <p>12.2013</p> <p>nr 150</p>	

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4 NA KRZYWEJ PRZEJŚCIOWEJ


OD KM 0+651,46	DO KM 0+719,06
OD KM 0+771,64	DO KM 0+839,24

ORAZ POCHYLENIE W KIERUNKU PRZECIWNYM

OD KM 0+846,81	DO KM 0+914,41
OD KM 0+976,51	DO KM 1+011,11



SZCZEGÓL "A"



- ① WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm
- ② PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7cm
- ③ PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
- ④ WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI ZMIENNEJ CBR>20% (NASYP)
- ⑤ WARSTWA PIASKU GRUBOŚCI 40cm CBR>20% (PO ZDUĘCIU HUMUSU) [MIN. 15cm]
- ⑥ POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM 0-31,5mm STAB. MECH. GR. 15cm
- ⑦ GRUNT RODZIMY