


UWAGA!!!

1. Elementy więźby dachowej należy wykonać zgodnie rys. *RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ*, po uwześniejszym zweryfikowaniu ich wymiarów<sup>1</sup> z projektem konstrukcji.
2. Elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie częścią konstrukcyjną projektu.

E1	
1,5	tynk cementowo-wapienny (wraz z okładziną)
24,0	ściana murowana z bloczków gazobetonowych klasa 700 na zapr. cem.-wap. M-7
20,0	płyta elewacyjnego styropianu gr.20 cm klejona i kotwiona mechanicznie, cienkowarstwowy tynk zabezpieczający izolację: zaprawa zbrojąca, siatka zbrojąca, podkład tynkarski, malowany tynk (mineralny lub silikatowy)

E2	
	izolująca masa asfalt.-kuczuk. typu Dysperbit
24,0	ściana murowana z bloczków betonowych 38x24x14 lub 38x24x12
	izolująca masa asfalt.-kuczuk. typu Dysperbit
15,0	polistyren ekstrudowany klejony i mocowany mechanicznie
	poniżej poziomu terenu folia kubełkowa powyżej poziomu terenu tynk akrylowy

P1	
1,5	płytki gresowe antypoślizg. na zapr. klej.
5,0	wylewka cementowa wylewka bet. zbrojona siatką 15x15cm z drutu Ø4,5mm 2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm (klejona na łączeniach)
15,0	polistyren ekstrudowany XPS (nienasiąkliwy) 2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm
12,0	podkład betonowy zbrojony
10,0	podbudowa z chudego betonu
	dogęszone warstwy gruntowe wg. projektu konstrukcji



S3	
	2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm
10,0	płyta twardej wełny mineralnej
15,0	płyta twardej wełny mineralnej
	2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm
16,0/	strop żelbetowy
20,0	(grubość płyty wg. projektu konstrukcji)
2,0	tynk cementowo-wapienny, pokryty gładzią gipsową

D1	
5,0	pokryciowa blacha trapezowa - charakterys. wizualna wg. opisu na rysunkach elewacji
5,0	łąty drewniane 70x50
2,5	kontrłaty drewniane 70x25
	wiatroizolacja
	przestrzeń strychowa / konstrukcja drewn.

OBIEKT:				
ROZBUDOWA BUDYNKU Z.S. DĄBIE				
ADRES OBIEKTU: Dąbie, gm. Łuków, pow. łukowski, nr ewid. dz.: 1479/1, 1479/4; obr. ewid.: DĄBIE 0004 jednostka ewid.: ŁUKÓW - gmina 061105_2				
TYTUŁ:			SKALA: (FORMAT)	NUMER:
PRZEKRÓJ F-F			1:50 (A3)	A - 3.6
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Tomasz Soćko	architektura	50/LOIA/08	2017-08	
SPRAWDZAJĄCY				
Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2017-08	