MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		Skala mapy 1:500	
Godło arkusza mapy	7.166.32.24.3.1	Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie badano
Jednostka ewid.	ŁUKÓW - gmina 061105_2	Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	nie dotyczy
Obręb ewid.	ŚWIDRY 0030	Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Numer działki	417/4		
Ulica, nr	--------		
Układ współrz. płaskich	2000/21		
Układ wysokości	Kronsztadt '86		
Ident. zgłoszenia pracy geod.	PODGiK.6640.290.2018	Stan aktualności mapy na dzień:	05-02-2018 r.

Wykonawca:

GEOCENTRUM
Jacek Misior
USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE
21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 5A
tel. 504 246 852
NIP 825 197 03 32 REGON 060199727
biuro@geo-centrum.eu www.geodezja-lukow.pl

STAROSTA ŁUKOWSKI
Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	7.0611.2018.255
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	07.02.2018
Imię i nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Łukasz Radomyski Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie pokazanych na mapie dla których brak było inwentaryzacji powykonawczych lub które nie zostały odnalezione w trakcie aktualizacji.

GEODETA
mgr inż. Jacek Misior

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Grams
Upr. Nr 16171

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:500

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w granicach działek objętych opracowaniem i nie wykracza na tereny sąsiednie. Projekt zagospodarowania został sporządzony na aktualnej kopii mapy do celów projektowych.

Orbiterek 1885x554
strefa bezpieczeństwa r=180cm
maks. ciężar użytkownika 120kg

Biegacz 1449x830
strefa bezpieczeństwa r=180cm
maks. ciężar użytkownika 120kg

Wioślarz 1189x1689
strefa bezpieczeństwa r=180cm
maks. ciężar użytkownika 120kg

Prasa nożna 1336x569
strefa bezpieczeństwa r=180cm
maks. ciężar użytkownika 120kg

Szachownica 1758x1758
maks. ciężar użytkownika 150kg

Twister 1006x591
strefa bezpieczeństwa r=180cm
maks. ciężar użytkownika 120kg

Surfer 1069x807
strefa bezpieczeństwa r=180cm
maks. ciężar użytkownika 120kg

Legenda:

A B C D Granice opracowania

a ławka parkowa
b kosz na smieci parkowy
c stojak na rowery "spirala" Ø40cm dł. 1,5m

utwardzenie terenu - nawierzchnia mineralna 0-8mm gr.3cm

bezpieczna nawierzchnia antyurazowa pod urządzeniami siłowni

Roślinność UWAGA! - sadzonki umieszczać w odległości od granicy działki min.1,5m (sw, bb) i 1m(bv) oraz w odległościach min.90% sumy promieni sąsiadujących gatunków od siebie:

(sw) - Surmia wielokwiatowa (Catalpa speciosa) h~12m, Ø~5m

(bb) - Brzoza brodawkowata (Betula pendula 'Youngii') h~7m, Ø~5m

(bv) - Berberys zwyczajny (Berberis vulgaris) h~3m, Ø~2m

Strefa bezpieczeństwa wyznaczona jest od najbardziej wysunietego elementu urządzenia w odległości 1,80m

WYKAZ POWIERZCHNI:

pow. działki w granicach opracowania:
241.60m² **(100.00%)** w tym:

nawierzchnia antyurazowa **24.74**m² (**10.24%**)
p. utwardzona **= 49.78**m² (**20.60%**)
p. biol. czynna **= 167.08** m² (**69.16%**)



Nazwa: "Otwarte strefy aktywności" w gminie Łuków - strefa w Świdrach		
Adres obiektu: Świdry, gm. Łuków, nr dz. 417/4		
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Skala: 1:500	Data: 02-2018
Opracowanie: Tomasz Soćko, upr. 50/LOIA/08	Podpis:	

Data sporządzenia wydruku: 2018-02-07, Sporządził: Łukasz Radomyski